

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "ЖКС №3 Калининского района"

Вотчицев Н.В.

2015 г.



РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на отдельные виды ремонтно-восстановительных работ, выполняемых при оказании платных услуг населению в 2015 г.

Водоснабжение и водоотведение

Составлено в текущих ценах декабря 2014 г

№	ТЕР	Наименование работ	Состав работ	Ед.изм	Зарплата, руб.	Стоимость, руб.	примечание
1	14-14-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 32ММ	1.Снятие труб и креплений. 2.Свертывание арматуры.	1 м	74,00	139,24	
2	14-14-1-2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 63 ММ	1.Снятие труб и креплений. 2.Свертывание арматуры.	1 м	126,00	238,36	
3	14-14-1-3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 100 ММ	1.Снятие труб и креплений. 2.Свертывание арматуры.	1 м	158,00	298,54	
4	16-2-2-1 16-2-2-2 16-2-2-3 16-2-2-4 16-2-2-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: от 15 ММ до 40 ММ	01. Прокладка трубопровода из готовых узлов или из труб.; 02. Установка и заделка креплений.;	1 м	105,00	327,00	Без стоимости труб, соединительных фитингов и креплений
5	16-3-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 15 ММ	01. Прокладка трубопроводов из многослойных металл-полимерных труб.; 02. Установка и заделка креплений.;	1 м	320,00	966,00	Без стоимости труб, соединительных фитингов и креплений

6	16-3-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: с 20	01. Прокладка трубопроводов из многослойных металл-полимерных труб.; 02. Установка и заделка креплений ;	1 м	294,00	889,00	Без стоимости труб, соединительных фитингов и креплений
	16-3-2-3	ММ по 25 ММ					
7	16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	01. Разметка деталей и перерезка труб.; 02. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку.; 03. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов.; 04. Установка муфтовой арматуры.; 05. Установка креплений	1 м	551,00	1656,00	Без стоимости труб, соединительных фитингов и креплений
8	16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	01. Разметка деталей и перерезка труб.; 02. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку.; 03. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов.; 04. Установка муфтовой арматуры.; 05. Установка креплений	1 м	432,00	1297,00	Без стоимости труб, соединительных фитингов и креплений
9	16-4-2-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	01. Разметка деталей и перерезка труб.; 02. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку.; 03. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов.; 04. Установка муфтовой арматуры.; 05. Установка креплений	1 м	353,00	1061,00	Без стоимости труб, соединительных фитингов и креплений
10	16-4-2-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	01. Разметка деталей и перерезка труб.; 02. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку.; 03. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из	1 м	470,00	1414,00	Без стоимости труб, соединительных фитингов и креплений

11	16-4-2-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	01. Разметка деталей и перерезка труб.; 02. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку.; 03. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов.; 04. Установка муфтовой арматуры.; 05. Установка креплений	2 м	408,00	1227,00	Без стоимости труб, соединительных фитингов и креплений
12	14-14-8-1	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 15 ММ	1.Снятие средств крепления. 2.Разборка старых труб и фасонных частей. 3.Примерка, перерезка нового комплекта труб (в необходимых случаях). 4.Укладка труб с фасонными частями со сваркой (в необходимых случаях). 5.Установка средств крепления для труб.	1 м	183,00	345,00	Без стоимости труб, соединительных фитингов и креплений
13	14-14-8-2	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 20 ММ	1.Снятие средств крепления. 2.Разборка старых труб и фасонных частей. 3.Примерка, перерезка нового комплекта труб (в необходимых случаях). 4.Укладка труб с фасонными частями со сваркой (в необходимых случаях). 5.Установка средств крепления для труб.	1 м	203,00	381,00	Без стоимости труб, соединительных фитингов и креплений
14	14-14-8-3	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1.Снятие средств крепления. 2.Разборка старых труб и фасонных частей. 3.Примерка, перерезка нового комплекта труб (в необходимых случаях). 4.Укладка труб с фасонными частями со сваркой (в необходимых случаях).	1 м	225,00	424,00	Без стоимости труб, соединительных фитингов и креплений

15	14-14-8-4	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 32 ММ	1.Снятие средств крепления. 2.Разборка старых труб и фасонных частей. 3.Примерка, перерезка нового комплекта труб (в необходимых случаях). 4.Укладка труб с фасонными частями со сваркой (в необходимых	1 м	270,00	507,00	Без стоимости труб, соединительных фитингов и креплений
16	14-14-8-5	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 40 ММ	1.Снятие средств крепления. 2.Разборка старых труб и фасонных частей. 3.Примерка, перерезка нового комплекта труб (в необходимых случаях). 4.Укладка труб с фасонными частями со сваркой (в необходимых случаях). 5.Установка средств крепления для труб.	1 м	285,00	536,00	Без стоимости труб, соединительных фитингов и креплений
17	14-14-8-6	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1.Снятие средств крепления. 2.Разборка старых труб и фасонных частей. 3.Примерка, перерезка нового комплекта труб (в необходимых случаях). 4.Укладка труб с фасонными частями со сваркой (в необходимых случаях). 5.Установка средств крепления для труб.	1 м	318,00	608,00	Без стоимости труб, соединительных фитингов и креплений
18	14-14-9-1	УСТАНОВКА УЗЛА КВАРТИРНОГО СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ (ГОРЯЧЕЙ) ВОДЫ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 15-20 ММ С ЦАРОВЫМ КРАНОМ И ФИЛЬТРОМ ВОДЯНЫМ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ СТОЯКОВ	1.Отключение стояков холодной (горячей) воды, сброс воды. 2.Демонтаж вентиля холодной (горячей) воды. 3.Монтаж узла квартирного счетчика холодной (горячей) воды. 4.Включение стояков холодной (горячей) воды. 5.Установка креплений.	1 шт	597,00	1113,00	Без стоимости водосчетчика, фильтра и шарового крана
19	14-14-9-1	СМЕНА УЗЛА КВАРТИРНОГО СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ (ГОРЯЧЕЙ) ВОДЫ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ	1.Отключение стояков холодной (горячей) воды, сброс воды.2.Смена квартирного счетчика холодной (горячей) воды. 3.Включение стояков холодной (горячей) воды.	1 шт	182,00	342,00	Без стоимости водосчетчика
20	14-14-3-1	СНЯТИЕ: КРАНОВ ВОДОРАЗБОРНЫХ ИЛИ ТУАЛЕТНЫХ	1.Отключение арматуры от трубопроводов.	1 шт	14,00	26,00	

21	14-14-3-6	СНЯТИЕ: СМЕСИТЕЛЯ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	1.Отключение арматуры от трубопроводов.	1 шт	125,00	232,00	
22	14-14-3-7	СНЯТИЕ: СМЕСИТЕЛЯ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	1.Отключение арматуры от трубопроводов.	1 шт	80,00	149,00	
23	14-14-3-10	СНЯТИЕ: КОЛОНОК ВОДОРАЗБОРНЫХ	1.Отключение арматуры от трубопроводов.	1 шт	780,00	1446,00	
24	14-14-3-11	СНЯТИЕ: КОЛОНОК ВОДОГРЕЙНЫХ	1.Отключение арматуры от трубопроводов.	1 шт	260,00	481,00	
25	14-14-5-1	СМЕНА АРМАТУРЫ: ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ	1.Смена арматуры с отсоединением от трубопровода. 2.Подготовка арматуры к установке. 3.Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.	1 кран	182,00	342,00	Без стоимости крана или вентиля. клапана
26	14-14-5-2	СМЕНА АРМАТУРЫ: ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	1.Смена арматуры с отсоединением от трубопровода. 2.Подготовка арматуры к установке. 3.Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.	1 кран	231,00	437,00	Без стоимости крана или вентиля. клапана
27	14-14-5-3	СМЕНА АРМАТУРЫ: ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	1.Смена арматуры с отсоединением от трубопровода. 2.Подготовка арматуры к установке. 3.Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.	1 кран	299,00	577,00	Без стоимости крана или вентиля. клапана
28	14-14-5-5	СМЕНА АРМАТУРЫ: КРАНОВ ВОДОРАЗБОРНЫХ И ТУАЛЕТНЫХ	1.Смена арматуры с отсоединением от трубопровода. 2.Подготовка арматуры к установке. 3.Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.	1 шт	74,00	139,00	Без стоимости крана
29	14-14-5-6	СМЕНА АРМАТУРЫ: СМЕСИТЕЛЕЙ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	1.Смена арматуры с отсоединением от трубопровода. 2.Подготовка арматуры к установке. 3.Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.	1 шт	602,00	1128,00	Без стоимости смесителя
30	14-14-5-7	СМЕНА АРМАТУРЫ: СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ	1.Смена арматуры с отсоединением от трубопровода. 2.Подготовка арматуры к установке. 3.Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.	1 шт	452,00	854,00	Без стоимости смесителя

31	14-14-6-1	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	1.Отсоединение приборов от трубопроводов. 2.Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.	1 шт	216,00	412,00	Без стоимости трапа
32	14-14-6-2	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	1.Отсоединение приборов от трубопроводов. 2.Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.	1 шт	527,00	1058,00	Без стоимости трапа
33	14-14-6-3	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: СИФОНОВ ЧУГУННЫХ	1.Отсоединение приборов от трубопроводов. 2.Установка новых приборов с укреплением и	1 шт	171,00	418,00	Без стоимости сифона
34	14-14-6-5	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: СИДЕНИЙ К УНИТАЗАМ	1.Отсоединение приборов от трубопроводов. 2.Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии.	1 шт	180,00	334,00	Без стоимости сидения
35	14-14-6-6	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: МАНЖЕТОВ РЕЗИНОВЫХ К УНИТАЗАМ	1.Отсоединение приборов от трубопроводов. 2.Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.	1 шт	180,00	336,00	
36	14-14-6-7	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: СМЫВНЫХ ТРУБ С РЕЗИНОВЫМИ МАНЖЕТАМИ	1.Отсоединение приборов от трубопроводов. 2.Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.	1 шт	225,00	425,00	Без стоимости труб
37	14-14-6-8	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫПУСКОВ К УМЫВАЛЬНИКАМ И МОЙКАМ (СМЕНА СИФОНОВ)	1.Отсоединение приборов от трубопроводов. 2.Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.	1 шт	95,00	178,00	Без стоимости сифона
38	14-14-6-9	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: СМЫВНЫХ БАЧКОВ	1.Отсоединение приборов от трубопроводов. 2.Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.	1 шт	225,00	434,00	Без стоимости бабка и арматуры

39	14-14-6-10	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ГИБКИХ ПОДВОДОК	1. Отсоединение приборов от трубопровода. 2. Присоединение изделия к трубопроводу.	1 шт	117,00	217,00	Без стоимости гибкой подводки
40	14-14-6-11	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: СМЫВНЫХ КРАНОВ	1.Отсоединение приборов от трубопроводов. 2.Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.	1 шт	225,00	422,00	
41	14-14-6-12	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ ТИПА КОМПАКТ	1.Отсоединение приборов от трубопроводов. 2.Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.	1 шт.	930,00	1756,00	Без стоимости компакта
42	14-14-6-13	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ	1.Отсоединение приборов от трубопроводов. 2.Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.	1 шт	800,00	1522,00	Без стоимости унитаза
43	14-14-6-14	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	1.Отсоединение приборов от трубопроводов. 2.Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.	1 шт	735,00	1398,00	Без стоимости мойки
44	14-14-6-15	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ВАНН ЧУГУННЫХ	1.Отсоединение приборов от трубопроводов. 2.Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.	1 шт	1322,00	2492,00	Без стоимости ванн чугунных
45	14-14-6-16	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ВАНН СТАЛЬНЫХ	1.Отсоединение приборов от трубопроводов. 2.Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.	1 шт	1209,00	2288,00	Без стоимости ванн стальных
46	14-14-6-17	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ	1.Отсоединение приборов от трубопроводов. 2.Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.	1 шт	315,00	641,00	Без стоимости полотенцесушителя

47	14-14-6-20	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ	1.Отсоединение приборов от трубопроводов. 2.Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.	1 шт	477,00	926,00	Без стоимости умывальника
48	14-14-6-21	СМЕНА ПОПЛАВКА СМЫВНОГО БАЧКА	1.Перекрытие квартирного вентиля. 2.Отсоединение поплавка. 3.Установка нового поплавка. 4.Открытие вентиля.	1 шт	50,00	93,00	Материал учтен
49	14-14-7-1	СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1.Снятие средств крепления. 2.Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 3.Разборка старых труб и фасонных частей. 4.Примерка, перерубка нового комплекта труб (в необходимых случаях). 5.Укладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов.	1 м	141,00	270,00	Без стоимости труб, соединительных фитингов и креплений
50	14-14-11-1	ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ: ВНУТРЕННЕЙ	1.Открытие крышек ревизий. 2.Прочистка стальной щеткой трубопровода от одной ревизии до другой. 3.Промывка трубопровода через санитарные приборы 4.Закрывание крышек ревизий с установкой прокладок.	1 м	65,00	129,00	
51	17-17-6-1	ОСМОТР ВОДОПРОВОДОВ. КАНАЛИЗАЦИИ. ОТОПЛЕНИЯ В КВАРТИРАХ	Проверка исправности водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры, сан-тех. приборов. Проверка состояния отопительных приборов.	1 кв.	141,00	261,00	
52	13-13-2-1	ДЕМОНТАЖ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ	Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов. Снятие приборов.	1 шт.	215,00	398,00	

53	13-13-4-1	СНЯТИЕ СЕКЦИЙ РАДИАТОРОВ ОДНОЙ ИЛИ ДВУХ: КРАЙНИХ	1.Отсоединение от трубопровода радиаторов. 2.Снятие радиаторов с кронштейнов. 3.Вывертывание пробок с очисткой от старых прокладок. 4.Снятие секций радиаторов. 5.Ввертывание пробок. 6.Установка радиаторов. 7.Присоединение радиаторов к трубопроводу.	1 шт.	429,00	851,00	
54	13-13-9-1	ДОБАВЛЕНИЕ СЕКЦИЙ РАДИАТОРОВ ОДНОЙ ИЛИ ДВУХ: КРАЙНИХ	Отсоединение от трубопровода радиаторов. Снятие радиаторов с кронштейнов. Вывертывание пробок с очисткой от старых прокладок. Добавление новых секций радиаторов Ввертывание пробок. Установка радиаторов. Присоединение радиаторов к трубопроводу.	1 шт.	473,00	933,00	Без стоимости материала
55	13-13-11-1	СМЕНА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ: СТАЛЬНЫХ	1.Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов. 2.Снятие приборов. 3.Установка нового прибора с установкой кронштейнов (при необходимости). 4.Присоединение приборов к действующему трубопроводу	1 шт.	785,00	1455,00	Без стоимости материала
56	13-13-11-2	СМЕНА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ: ЧУГУННЫХ	Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов. Снятие приборов. Установка нового прибора с установкой кронштейнов (при необходимости). Присоединение приборов к действующему трубопроводу	1 шт.	671,00	1244,00	Без стоимости материала
57	13-13-25-1	ЛИКВИДАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ПРОБОК В РАДИАТОРАХ	1.Отвинчивание пробки, выпуск воздуха. 2.Завинчивание пробки.	1 шт.	51,00	94,00	
58	13-13-25-2	ЛИКВИДАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ПРОБОК В СТОЯКАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ	1.Открытие вентиля на воздухооборнике, расположенном на чердаке. 2.Выпуск воздуха, закрытие вентиля.	1 шт.	150,00	278,00	

59	13-13-17-1	ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ИЛИ РЕМОНТУ ТРУБОПРОВОДОВ И ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	1. Спуск воды из системы	1 стояк	122,00	225,00	
60	13-13-17-1 П	ВКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ИЛИ РЕМОНТУ ТРУБОПРОВОДОВ И ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ		1 стояк	119,00	221,00	
61	13-13-17-2 П	ОТКЛЮЧЕНИЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКА ХОЛОДНОГО (ГОРЯЧЕГО) ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ИЛИ РЕМОНТУ ВОДРАЗБОРНЫХ УСТРОЙСТВ (СМЕСИТЕЛЕЙ, КРАНОВ), ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ И СТОЯКА.		1 стояк	237,00	440,00	

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Составлено в текущих ценах декабря 2014 г

	ТЕР	Наименование работ	Состав работ	Ед. изм.	Зарплата, руб.	Стоимость, руб.	Примечание
1	15-15-5-1	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	1. Демонтаж кабеля, проложенного с креплением скобами.	1 м	18,00	34,00	
2	15-15-9-1	СМЕНА ПАКЕТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	Снятие ручки и крышки старого пакетного выключателя (при необходимости). Отсоединение проводов. Снятие пакетного выключателя. Подготовка к установке нового выключателя. Установка нового пакетного выключателя. Подсоединение проводов. Установка крышки и ручки пакетного выключателя (при необходимости). Отпробование работы пакетного выключателя.	1 шт	194,00 ✓	359,00 ✓	Без стоимости выключателя

3	15-15-10-1	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	Снятие плафона (при необходимости). Снятие перегоревшей лампы. Установка новой лампы. Установка и закрепление плафона (при необходимости). Проверка работы.	1 шт	384,00	712,00	Без стоимости материала
4	15-15-10-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: РКУ	1.Обесточить линию. 2.Демонтаж светильника. 3.Установка нового светильника. 4.Подача питания, проверка работы светильника.	1 шт	180,00	334,00	Без стоимости материала
5	15-15-11-1	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК	Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов. Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов. Проверка работы выключателей или розеток.	1 шт	54,00	100,00	Без стоимости материала
6	15-15-12-1	СМЕНА ПАТРОНОВ	Отсоединение жил проводов от зажимов в патроне. Присоединение проводов к зажимам нового патрона. Опробование работы патрона.	1 шт	77,00	143,00	Без стоимости материала
7	15-15-13-1	СМЕНА СТАРТЕРОВ	Обесточить линию. Снять старый и поставить новый стартер. Включить свет и проверить работу лампы.	1 шт	95,00	176,00	Без стоимости материала
8	15-15-15-1	СМЕНА ПЛАВКИХ ВСТАВОК В ЭЛЕКТРОЩИТЕ	1.Открытие щита. 2.Снятие напряжения. 3.Снятие кожуха с крышкой. 4.Демонтаж перегоревшей плавкой вставки. 5.Установка новой плавкой вставки. 6.Установка кожуха с крышкой на место. 7.Подача напряжения. Закрытие щита на замок.	1 шт	570,00	1056,00	Без стоимости материала

9	15-15-16-1	СМЕНА АВТОМАТОВ НА ТОК ДО 25 А	Отключение питания, проверка отсутствия напряжения. Отсоединение проводов от автомата. Демонтаж автомата из щитка. Установка нового автомата. Проверка качества присоединения нулевого провода к шине щитка, при необходимости его отсоединение, зачистка шины и провода, повторное присоединение. Подача питания на замененный автомат. Проверка работы автомата.	1 шт	300,00	556,00	Без стоимости материала
10	15-15-19-1	СМЕНА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ	Отсоединение счетчика от сети. Демонтаж старого счетчика. Монтаж нового счетчика. Опробование работы электросчетчика.	1 шт	206,00	382,00	Без стоимости материала
11	15-15-20-1	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРОВОДКИ: ВНУТРЕННЕЙ	Отсоединение проводов от зажимов распределительных щитков и коробок. Вытягивание проводов из труб и каналов. Затягивание проводов в трубы и каналы. Присоединение концов провода к зажимам распределительных щитков и коробок.	1 м	69,00	127,00	Без стоимости материала
12	15-15-20-2	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРОВОДКИ: НАРУЖНОЙ	Отсоединение проводов от зажимов распределительных щитков и коробок. Удаление поврежденной электропроводки. Прокладывание и крепление новой электропроводки. Присоединение концов провода к зажимам распределительных щитков и коробок.	1 м	41,00	76,00	Без стоимости материала

13	15-15-21-1	РЕМОНТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК	1.Снятие выключателя или розетки с отсоединением от проводов. 2.Разборка розетки или выключателя. 3.Замена вышедших из строя элементов. 4.Зачистка контактов. 5.Проверка крепежа. 6.Сборка и установка розетки или выключателя. 7.Проверка работы.	1 шт	158,00	293,00	Без стоимости материала
14	15-15-22-1	РЕМОНТ РУБИЛЬНИКОВ: ППБ, ВР	1.Осмотр и определение рубильника, подлежащего ремонту. 2.Демонтаж неисправных элементов рубильника и узлов. 3.Установка новых элементов рубильника. 4.При необходимости демонтаж исправных элементов из рубильников б/у. 5.Проверка работоспособность рубильника.	1 шт	260,00	481,00	
15	15-15-23-1	РЕМОНТ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ	1.Очистка корпуса от грязи и пыли. 2.Снятие магнитного пускателя с отключением подсоединенных проводов. 3.Разборка магнитного пускателя. 4.Зачистка поверхностей сердечника и контактов. 5.Сборка магнитного пускателя. 6.Проверка легкости хода подвижных частей.	1 шт	215,00	398,00	
16	15-15-27-1	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКА ПО ФАЗАМ	1.Проверка линейного и фазного напряжения в ГРЩ. 2.Проверка величины напряжения на концевых участках магистральной линии. (измеритель: 1участок линии)	1 участок	26,00	48,00	
17	17-17-7-3	ОСМОТР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ, АРМАТУРЫ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ	1.Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры. силовых установок	1 кв.	72,00	133,00	

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ

Составлено в текущих ценах декабря 2014 г

	ТЕР	Наименование работ	Состав работ	Ед. изм.	Зарплата, руб.	Стоимость, руб.	Примечание
1	5-5-1-1	ДЕМОНТАЖ: ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	1.Отбивка штукатурки в откосах. 2.Снятие оконных коробок.	1 кор	263,00	486,00	
2	5-5-1-2	ДЕМОНТАЖ: ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	1.Отбивка штукатурки в откосах. 2.Снятие дверных коробок.	1 кор	357,00	662,00	
3	5-5-13-1	РЕМОНТ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ЗАМЕНОЙ БРУСКОВ: ИЗ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЗАГОТОВОК	Снятие и разборка створок. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. Пригонка и постановка нового бруска. Сборка, пригонка и навеска створок с прирезкой петель.	1 створка	753,00	1444,00	материал учтен
4	5-5-14-1	РЕМОНТ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН СО СМЕНОЙ БРУСКОВ ОБВЯЗКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НА 2 СОПРЯЖЕНИЯ: ВЕРХНИХ	Высверливание нагелей. Снятие негодного бруса. Очистка сопряжений от клея. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. Пригонка бруска. Постановка на клей. Высверливание отверстий для нагелей, изготовление и постановка нагелей.	1 брусок	474,00	911,00	материал учтен
5	5-5-14-2	РЕМОНТ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН СО СМЕНОЙ БРУСКОВ ОБВЯЗКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НА 2 СОПРЯЖЕНИЯ: НИЖНИХ	Высверливание нагелей. Снятие негодного бруса. Очистка сопряжений от клея. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. Пригонка бруска. Постановка на клей. Высверливание отверстий для нагелей, изготовление и постановка нагелей.	1 брусок	623,00	1187,00	материал учтен
6	5-5-15-1	РЕМОНТ ФОРТОЧЕК	Снятие форточек. Смена бруска с заготовкой нового. Пристрожка форточек с установкой угольников. Навеска форточек с прирезкой петель.	1 форточ	218,00	412,00	материал учтен
7	5-5-8-1	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ	Снятие приборов. Установка новых приборов.	1 шт	215,00	398,00	Без стоимости материала

8	5-5-8-2	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ШПИНГАЛЕТЫ	Снятие приборов. Установка новых приборов.	1 шт	317,00	588,00	Без стоимости материала
9	5-5-8-3	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: РУЧКИ	Снятие приборов. Установка новых приборов.	1 шт	71,00	132,00	Без стоимости материала
10	5-5-8-4	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	Снятие приборов. Установка новых приборов.	1 шт	156,00	289,00	Без стоимости материала
11	5-5-8-5	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ	Снятие приборов. Установка новых приборов.	1 шт	230,00	427,00	Без стоимости материала
12	5-5-9-1	СМЕНА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ	Снятие приборов. Установка новых приборов.	1 шт	210,00	389,00	Без стоимости материала
13	5-5-9-2	СМЕНА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ: РУЧКИ	Снятие приборов. Установка новых приборов.	1 шт	54,00	100,00	Без стоимости материала
14	5-5-4-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	Снятие дверных полотен со снятием петель.	1 м2	72,00	133,00	
15	5-5-17-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН: НАРУЖНЫХ КРОМЕ БАЛКОНЫХ	1.Пригонка дверных полотен к коробке. 2.Разметка мест острожки. 3.Острожка четвертей с пригонкой полотен. 4.Разметка мест установки петель с долблением гнезд. 5.Крепление петель шурупами. 6.Навеска дверных полотен.	1 полотен	378,00	719,00	Без стоимости материала
16	5-5-17-5	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН: ВНУТРЕННИХ МЕЖКОМНАТНЫХ	1.Пригонка дверных полотен к коробке. 2.Разметка мест острожки. 3.Острожка четвертей с пригонкой полотен. 4.Разметка мест установки петель с долблением гнезд. 5.Крепление петель шурупами. 6.Навеска дверных полотен.	1 полотен	291,00	557,00	Без стоимости материала
17	5-5-3-1	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов.	1 м	9,00	17,00	
18	5-5-6-1	СМЕНА СТЕКОЛ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ ПРИ ПЛОЩАДИ СТЕКЛА ДО: 1 м2	Выемка стекол с очисткой фальцев и снятие штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев и стекол. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол.	1 м2	296,00	605,00	Без стоимости стекла
19	6-6-1-2	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований.	1 м2	18,00	34,00	

20	6-6-1-3	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ПРОСТИЛЬНЫХ ПОЛОВ	1.Разборка основания покрытий.	1 м2	33,00	61,00	
21	6-6-1-4	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОШАТЫХ ОСНОВАНИЙ ЩИТОВОГО ПАРКЕТА	1.Разборка основания покрытий.	1 м2	29,00	53,00	
22	6-6-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	1.Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 2.Укладка на строительной площадке.	1 м2	21,00	39,00	
23	6-6-2-2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ	1.Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 2.Укладка на строительной площадке.	1 м2	68,00	126,00	
24	6-6-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	1.Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 2.Укладка на строительной площадке.	1 м2	150,00	278,00	
25	6-6-2-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований.	1 м2	239,00	481,00	
26	6-6-3-1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	1.Разборка плинтусов деревянных.	1 м	8,00	14,00	
27	6-6-6-1	СМЕНА КЕРАМИЧЕСКИХ КОВРОВО- МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК В ПОЛАХ: ДО 10 ШТ	1.Вырубка старых поврежденных плиток с расчисткой мест. 2.Укладка плиток на растворе с расшивкой швов и протиркой поверхности.	1 шт	27,00	50,00	Без стоимости материала
28	6-6-9-1	СМЕНА КВАДР ЩИТОВОГО ПАРКЕТА	1.Снятие старых квадр. 2.Очистка основания и углубление его при надобности. 3.Укладка квадр на клею. 4.Острожка и циклевка полов.	1 м2	1328,00	2490,00	
29	6-6-12-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	Подготовка основания. Огрунтовка основания битумной мастикой Укладка и разравнивание слоя раствора пли легкого бетона.	1 м2	111,00	248,00	Без стоимости материала
30	6-6-14-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА: НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	1.Подготовка основания. 2.Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища. 3.Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках.	1 м2	102,00	198,00	Без стоимости материала
31	6-6-14-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА: НАСУХО	1.Покрывание линолеума насухо.	1 м2	42,00	78,00	Без стоимости материала
32	6-6-15-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	Разметка, нарезка и установка плинтусов.	1 м	20,00	37,00	Без стоимости материала

33	6-6-20-1	РЕМОНТ ОСНОВАНИЯ ПОД ПОКРЫТИЕ ПОЛА САМОВЫРАВНИВАЮЩЕЙСЯ СУХОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ: ДО 1 М2	1.Вырубка поврежденных мест. 2.Очистка обеспыливание, обезжиривание основания. 3.Приготовление состава. 4.Заделка поврежденных мест.	1 м2	266,00	496,00	Без стоимости материала
34	6-6-22-1	РЕМОНТ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ: ДО 1 М2	1.Снятие поврежденного напольного покрытия. 2.Очистка основания. 3.Устройство звукоизоляционной прокладки. 4.Настилка ламинированного покрытия на клей.	1 м2	165,00	313,00	Без стоимости материала
35	6-6-25-1	ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,25 М2	1.Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 2.Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифованием вручную. 3.Распаковка и подбор плит.	1 место	87,00	164,00	Без стоимости материала
36	6-6-26-1	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК	1.Снятие вентиляционных половых решеток с расчисткой места. 2.Установка и укрепление новых решеток.	1 шт	74,00	137,00	Без стоимости материала
37	11-11-3-1	РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК РЯДОВЫХ НА СТЕНАХ: СО СМЕНОЙ ПЛИТОК В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 10 ШТУК	1.Вырубка поврежденных плиток и раствора. 2.Подготовка и укладка плиток на растворе. 3.Расшивка швов и протирка поверхности.	1 шт	62,00	114,00	Без стоимости материала
38	11-11-3-2	РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК РЯДОВЫХ НА СТЕНАХ: СО СМЕНОЙ ПЛИТОК В ОДНОМ МЕСТЕ БОЛЕЕ 10 ШТУК	1.Вырубка поврежденных плиток и раствора. 2.Подготовка и укладка плиток на растворе. 3.Расшивка швов и протирка поверхности.	1 шт	45,00	84,00	Без стоимости материала
39	11-11-4-1	РЕМОНТ СТЕН ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ: ДО 1 М2	1.Удаление поврежденных мест. 2.Установка новых листов с подгонкой по месту. 3.Заделка стыков.	1 м2	80,00	149,00	Без стоимости материала
40	11-11-4-2	РЕМОНТ СТЕН ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ: ДО 5 М2	1.Удаление поврежденных мест. 2.Установка новых листов с подгонкой по месту. 3.Заделка стыков.	1 м2	68,00	126,00	Без стоимости материала

41	11-11-5-1	РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ: ДО 1 М2	1.Удаление поврежденных мест. 2.Установка новых листов с подгонкой по месту. 3.Заделка стыков.	1 м2	92,00	171,00	Без стоимости материала
42	11-11-5-2	РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ: ДО 5 М2	1.Удаление поврежденных мест. 2.Установка новых листов с подгонкой по месту. 3.Заделка стыков.	1 м2	80,00	149,00	Без стоимости материала
43	11-11-6-1	РЕМОНТ ПОДВЕСНЫХ РЕЕЧНЫХ ПОТОЛКОВ	1.Удаление поврежденных мест. 2.Установка новых профилей реечных с подгонкой по месту.	1 м2	426,00	793,00	Без стоимости материала
44	11-11-1-2	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ: СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	1.Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель.	1 м2	17,00	32,00	Без стоимости материала
45	11-11-1-3	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ: ПОТОЛКОВ	1.Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель.	1 м2	21,00	39,00	Без стоимости материала
46	2-2-17-1	ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ: ДО 20 СМ2	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка и зачистка борозд.	1м борозд	35,00	72,00	Без стоимости материала
47	2-2-17-2	ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ: ДО 50 СМ2	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка и зачистка борозд.	1м борозд	56,00	113,00	Без стоимости материала
48	2-2-17-3	ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ: ДО 100 СМ2	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка и зачистка борозд.	1м борозд	108,00	217,00	Без стоимости материала
49	2-2-18-1	ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СТЕН. ПОЛОВ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ: ДО 20 СМ2	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка и зачистка борозд.	1м борозд	66,00	133,00	Без стоимости материала
50	2-2-18-2	ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СТЕН. ПОЛОВ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ: ДО 50 СМ2	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка и зачистка борозд.	1м борозд	101,00	203,00	Без стоимости материала
51	4-4-8-1	РЕМОНТ ПЕРЕГОРОДОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В 1 СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ ДО: 1 М2	1.Удаление поврежденных мест. 2.Замена элементов металлического каркаса. 3.Установка новых листов с подгонкой по месту. 4.Заделка стыков.	1 м2	957,00	1795,00	Без стоимости материала
52	4-4-8-2	РЕМОНТ ПЕРЕГОРОДОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В 1 СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ ДО: 5 М2	1.Удаление поврежденных мест. 2.Замена элементов металлического каркаса. 3.Установка новых листов с подгонкой по месту. 4.Заделка стыков.	1 м2	785,00	1471,00	Без стоимости материала

53	4-4-8-3	РЕМОНТ ПЕРЕГОРОДОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В 2 СЛОЯ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ ДО: 1 М2	1.Удаление поврежденных мест. 2.Замена элементов металлического каркаса. 3.Установка новых листов с подгонкой по месту. 4.Заделка стыков.	1 м2	1322,00	2486,00	Без стоимости материала
54	4-4-8-4	РЕМОНТ ПЕРЕГОРОДОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В 2 СЛОЯ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ ДО: 5 М2	1.Удаление поврежденных мест. 2.Замена элементов металлического каркаса. 3.Установка новых листов с подгонкой по месту. 4.Заделка стыков.	1 м2	1110,00	2085,00	Без стоимости материала
55	4-4-8-5	РЕМОНТ ПЕРЕГОРОДОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В 1 СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ ДО: 1 М2	1.Удаление поврежденных мест. 2.Замена элементов металлического каркаса. 3.Установка новых листов с подгонкой по месту. 4.Установка минераловатных плит с креплением их мастикой. 5.Заделка стыков.	1 м2	1053,00	1978,00	Без стоимости материала
56	4-4-8-6	РЕМОНТ ПЕРЕГОРОДОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В 1 СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ ДО: 5 М2	1.Удаление поврежденных мест. 2.Замена элементов металлического каркаса. 3.Установка новых листов с подгонкой по месту. 4.Установка минераловатных плит с креплением их мастикой. 5.Заделка стыков.	1 м2	884,00	1661,00	Без стоимости материала
57	4-4-8-7	РЕМОНТ ПЕРЕГОРОДОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В 2 СЛОЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ ДО: 1 М2	1.Удаление поврежденных мест. 2.Замена элементов металлического каркаса. 3.Установка новых листов с подгонкой по месту. 4.Установка минераловатных плит с креплением их мастикой. 5.Заделка стыков.	1 м2	1416,00	2666,00	Без стоимости материала
58	4-4-8-8	РЕМОНТ ПЕРЕГОРОДОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В 2 СЛОЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТИРУЕМЫХ МЕСТ ДО: 5 М2	1.Удаление поврежденных мест. 2.Замена элементов металлического каркаса. 3.Установка новых листов с подгонкой по месту. 4.Установка минераловатных плит с креплением их мастикой. 5.Заделка стыков.	1 м2	1190,00	2241,00	Без стоимости материала

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Составлено в текущих ценах декабря 2014 г

№	ТЕР	Наименование работ	Состав работ	Ед. изм.	Зарплата, руб.	Стоимость, руб.	Примечание
1	10-10-1-1	ОКРАСКА КЛЕЕВЫМИ СОСТАВАМИ: ПРОСТАЯ	Очистка от загрязнений. Удаление пятен.Расшивка трещин. Огрунтовка. Окраска.	1 м2	29,00	55,00	материал учтен
2	10-10-2-1	ОКРАСКА КЛЕЕВЫМИ СОСТАВАМИ: УЛУЧШЕННАЯ	Очистка от загрязнений. Удаление пятен.Расшивка трещин. Подмазка трещин. Шлифовка подмазанных мест. Огрунтовка. Окраска.	1 м2	44,00	87,00	материал учтен
3	10-10-3-1	ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ: ПО ШТУКАТУРКЕ	Очистка от загрязнений. Огрунтовка. Окраска.	1 м2	30,00	59,00	материал учтен
4	10-10-6-3	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	Очистка от загрязнений. Расшивка трещин. Проолифка расчищенных мест.Подмазка трещин и щелей. Огрунтовка. Окраска.	1 м2	72,00	137,00	Без стоимости материала
5	10-10-6-7	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	Очистка от загрязнений. Расшивка трещин. Проолифка расчищенных мест.Подмазка трещин и щелей. Огрунтовка. Окраска.	1 м2	87,00	163,00	Без стоимости материала
6	10-10-6-11	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	Очистка от загрязнений. Расшивка трещин. Проолифка расчищенных мест.Подмазка трещин и щелей. Огрунтовка. Окраска.	1 м2	128,00	238,00	Без стоимости материала
7	10-10-6-15	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	Очистка от загрязнений. Расшивка трещин. Подмазка трещин и щелей. Огрунтовка. Окраска.	1 м2	90,00	169,00	Без стоимости материала
8	10-10-6-19	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	Очистка от загрязнений. Расшивка трещин. Подмазка трещин и щелей. Огрунтовка. Окраска.	1 м2	47,00	89,00	Без стоимости материала
9	10-10-9-2	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ СТЕН С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35%	Очистка от загрязнений. Расшивка трещин. Проолифка расчищенных мест.Подмазка трещин и щелей. Огрунтовка. Окраска.	1 м2	60,00	114,00	Без стоимости материала

10	10-10-9-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ ПОТОЛКОВ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35%	Очистка от загрязнений. Расшивка трещин. Проолифка расчищенных мест. Подмазка трещин и щелей. Огрунтовка. Окраска.	1 м2	78,00	149,00	Без стоимости материала
11	10-10-16-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ ЗА 2 РАЗА: СТАЛЬНЫХ	Очистка от загрязнений. Окраска.	1 м2	162,00	300,00	Без стоимости материала
12	10-10-16-4	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ ЗА 2 РАЗА: ЧУГУННЫХ	Очистка от загрязнений. Окраска.	1 м2	104,00	194,00	Без стоимости материала
13	10-10-17-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА	Очистка от загрязнений. Окраска.	1 м2	144,00	267,00	Без стоимости материала
14	10-10-22-3	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ (ВЫВЕДЕНИЕ СЛЕДОВ ПРОТЕЧКИ)	1. Приготовление раствора. 2. Протравка поверхности.	1 м2	8,00	15,00	стоимость медного купороса учтена
15	11-11-2-1	СНЯТИЕ ОБОЕВ: ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ	Снятие обоев	1 м2	20,00	37,00	
16	11-11-8-2	СМЕНА ОБОЕВ: ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, УЛУЧШЕННЫХ	1. Сдирание старых обоев. 2. Подмазка щелей. 3. Приготовление клеевых составов. 4. Проклейка стен бумагой. 5. Обрезка кромок обоев (при необходимости). 6. Наклейка обоев, бордюров и фризов.	1 м2	119,00	224,00	Без стоимости материала
17	11-11-8-3	СМЕНА ОБОЕВ: МОЮЩИХСЯ	1. Сдирание старых обоев. 2. Очистка от набега верху стен. 3. Прочистка поверхностей. 4. Огрунтовка поверхности стен. 5. Шлифовка поверхности пемзой. 6. Проклейка поверхностей. 7. Проклейка поверхности углов по периметру стен и проемов. 8. Оклеивка обоями и обрезка кромок.	1 м2	149,00	297,00	Без стоимости материала

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Составлено в текущих ценах декабря 2014 г

ТЕР	Наименование работ	Состав работ	Ед. изм.	Зарплата, руб.	Стоимость, руб.	Примечание
-----	--------------------	--------------	----------	----------------	-----------------	------------

1	9-9-1-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	1.Отбивка старой штукатурки. 2.Подготовка поверхностей насечкой. 3.Оштукатуривание отдельных мест. 4.Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.	1 м2	449,00	832,00	Без стоимости материала
2	9-9-2-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	1.Отбивка старой штукатурки. 2.Подготовка поверхностей насечкой. 3.Оштукатуривание отдельных мест. 4.Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.	1 м2	513,00	950,00	Без стоимости материала
3	9-9-3-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	1.Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2.Оштукатуривание отдельных мест.	1 м2	854,00	1582,00	Без стоимости материала
4	9-9-11-1	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	1.Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности. 2.Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.	1 м2	63,00	117,00	Без стоимости материала

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "ЖКС №3 Калининского района"



Вотчицев Н.В.

2015 г.

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на услуги по санитарному содержанию, выполняемых при оказании платных услуг населению в 2015 г.

ТЕРэ	Наименование работ	Состав работ	Ед. измер.	З/плата	ВСЕГО
19-19-7-1	Мытье окон с одной стороны	Открыть рамы. Вымыть рамы, переплеты, откосы, стекла влажной тряпкой, периодически смачивая ее в воде и отжимая. Протереть стекла сухой тряпкой. Закрыть рамы.	1м2	6,00	17,00
2-4-4-3-1	Выкашивание газонов	Скосить траву или другую растительность	1000м2	559,00	2259,00
21-21-11-1	Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки	Погрузить (разгрузить) лопатами (или спец. инвентарем) ветки, листья, мусор от прополки.	1м3	138,00	256,00
20-20-7-3	Уборка контейнерной площадки площадью 32 м2	Собрать мусор, выпавший из ПУХТО или оставшийся на площадке после смены ПУХТО. Переместить собранный мусор в ПУХТО	1 шт	98,00	182,00